

Sportpark Darfeld, Gemeinde Rosendahl

Anlage V

Sanierung eines Tennensplatzes

- Kostenschätzung -

MENGE/ EINHEIT	LEISTUNGSBESCHREIBUNG	E-PREIS EURO	G-PREIS EURO
	Einrichten, räumen etc.	psch.	5.000,00
950 m ³	vorh. Sportplatzbaustoffe – unbelastet – aufnehmen und abfahren	18,00	17.100,00
9.200 m ²	Planum herstellen und verdichten	1,00	9.200,00
6 Stck.	Kontrollschächte	920,00	5.520,00
360 m	Sammlerleitungen herstellen, einschl. Verfüllung	23,00	8.280,00
1.350 m	Saugerleitungen herstellen, einschl. Verfüllung	12,50	16.875,00
390 m	Spielfeldeinfassungen herrichten	5,00	1.950,00
9.200 m ²	Profilausgleichsschicht herstellen	4,50	41.400,00
9.200 m ²	Tennendeckschicht herstellen	4,50	41.400,00
9.200 m ²	Fertigstellungspflege	1,00	9.200,00
	Erneuerung der Beregnungsanlage	psch.	18.000,00
	für Tore, Eckfahnen etc.	psch.	3.000,00
	zum Wiederanarbeiten von Rest- und Nebenflächen	psch.	5.000,00
	Zwischensumme:		181.925,00
	zuzüglich ca. 9 % Baunebenkosten rd.		16.575,00
	Gesamtherstellkosten ca.		198.500,00
	nicht enthalten: Erneuerung der Umgangswege		

Aufgestellt:

Sassenberg, 22.05.2006

Brinkmann + Deppen
Architekt / Landschaftsarchitekt