

Sportpark **Darfeld**, Gemeinde Rosendahl

Anlage VI

Umbau eines Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz (ohne Laufbahn)

- Kostenschätzung -

MENGE/ EINHEIT	LEISTUNGSBESCHREIBUNG	E-PREIS EURO	G-PREIS EURO	Eigen- leistung
	Einrichten, räumen etc.	psch.	5.000,00	
390 m	vorh. Sportplatzeinfassung aufnehmen und abfahren	3,00	1.170,00	E ?
230 m	vorh. Spielfeldbarrieren aufnehmen und abfahren	3,50	805,00	E ?
1.100 m <sup>2</sup>	vorh. Betonrechteckpflaster aufnehmen und abfahren	4,00	4.400,00	E ?
9.200 m <sup>2</sup>	vorh. Tennisbelag – unbelastet – aufnehmen und abfahren	1,50	13.800,00	
7.200 m <sup>2</sup>	Planum herstellen und verdichten	1,00	7.200,00	
6 Stck.	Kontrollschächte	920,00	5.520,00	
360 m	Sammlerleitungen herstellen, einschl. Verfüllung	23,00	8.280,00	
1.350 m	Saugerleitungen herstellen, einschl. Verfüllung	12,50	16.875,00	
360 m	Spielfeldeinfassungen herstellen	18,50	6.660,00	
7.100 m <sup>2</sup>	Profilausgleichsschicht herstellen	5,80	41.180,00	
7.100 m <sup>2</sup>	Elastikschicht herstellen	11,00	78.100,00	
7.100 m <sup>2</sup>	Kunstrasen, sand-/gummigulatverfüllt * <sup>1</sup>	22,50	159.750,00	
	für Tore, Eckfahnen etc.	psch.	3.000,00	
210 m	Spielfeldbarrieren herstellen	40,00	8.400,00	
620 m <sup>2</sup>	Betonrechteckpflaster herstellen	35,00	21.700,00	E ?
	zum Wiederanarbeiten von Rest- und Nebenflächen	psch.	5.000,00	E ?
	<b>Zwischensumme:</b>		386.840,00	
	zuzüglich ca.5 % Baunebenkosten rd.		19.160,00	
	<b>Gesamtherstellkosten ca.</b>		<b>406.000,00</b>	
	nicht enthalten: Änderung der Trainingsfeldbeleuchtung			
	* <sup>1</sup> Kurzflor, je nach Faserqualität und –länge Aufschläge zwischen 5,00 €/m <sup>2</sup> - 10,00 €/m <sup>2</sup> möglich			

**Aufgestellt:**

Sassenberg, 22.05.2006

Brinkmann + Deppen  
Architekt / Landschaftsarchitekt