

Sportpark Osterwick, Gemeinde Rosendahl

Anlage VII

Sanierung eines Tennensplatzes

- Kostenschätzung -

MENGE/ EINHEIT		LEISTUNGSBESCHREIBUNG	E-PREIS EURO	G-PREIS EURO
		Einrichten, räumen etc.	psch.	5.000,00
800	m <sup>3</sup>	vorh. Sportplatzbaustoffe – unbelastet – aufnehmen und abfahren	18,00	14.400,00
8.000	m <sup>2</sup>	Planum herstellen und verdichten	1,00	8.000,00
6	Stck.	Kontrollschächte	920,00	5.520,00
360	m	Sammlerleitungen herstellen, einschl. Verfüllung	23,00	8.280,00
1.250	m	Saugerleitungen herstellen, einschl. Verfüllung	12,50	15.625,00
360	m	Spielfeldeinfassungen herrichten	5,00	1.800,00
8.000	m <sup>2</sup>	Profilausgleichsschicht herstellen	4,50	36.000,00
8.000	m <sup>2</sup>	Tennendeckschicht herstellen	4,50	36.000,00
8.000	m <sup>2</sup>	Fertigstellungspflege	1,00	8.000,00
		Erneuerung der Beregnungsanlage	psch.	18.000,00
		für Tore, Eckfahnen etc.	psch.	3.000,00
		zum Wiederanarbeiten von Rest- und Nebenflächen	psch.	3.000,00
		<b>Zwischensumme:</b>		162.625,00
		zuzüglich ca. 9 % Baunebenkosten rd.		14.875,00
		<b>Gesamtherstellkosten ca.</b>		<b>177.500,00</b>
		nicht enthalten: Erneuerung der Umgangswege		

**Aufgestellt:**

Sassenberg, 22.05.2006

Brinkmann + Deppen  
Architekt / Landschaftsarchitekt