

Sportpark Darfeld, Gemeinde Rosendahl

Anlage I

Umbau eines Tennensplatzes in einen Kunstrasenplatz

Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf für die Dauer von 25 Jahren (geschätzt)

a.) Tennenbelag:

Überarbeitung der Tennendecke (ca. alle 3-5 Jahre)			
9.200	m ²	Tennendecke aufarbeiten, Stützkorn einarbeiten	2,00 18.400,00 €
Grundsanie rung (alle ca. 8-10 Jahre)			
460	m ³	Tennendecke –unbelastet- in einer Stärke von ca. 5 cm aufnehmen und abfahren	18,00 8.280,00 €
9.200	m ²	Tennendeckschicht herstellen	4,50 41.400,00 €
9.200	m ²	Fertigstellungspflege	1,00 9.200,00 €
			58.880,00 €
Hochgerechnet für 25 Jahre:			
58.880,00 € x 2 Grundsanierungen =			117.760,00 €
18.400,00 € x 3 Überarbeitungen =			55.200,00 €
			172.960,00 €

b.) Kunstrasen

Fachgerechte Tiefen- und Grundreinigung (ca. alle 5 Jahre)			
7.100	m ²	Reinigung des Kunstrasensystems	2,00 14.200,00 €
Erneuerung von zonalen Einzelflächen, ggf. Erneuerung des gesamten Belages (nach ca. 10-15 Jahren)			
0-7.100 i.M. 3.550	m ²	vorh. Kunstrasensystem aufnehmen und abfahren	3,50 12.425,00 €
3.550	m ²	Kunstrasen herstellen einschl. Verfüllung	22,50 79.875,00 €
			92.300,00 €
Hochgerechnet für 25 Jahre:			
14.200,00 € x 3 Arbeitsgänge Grundreinigung			42.600,00 €
			134.900,00 €

Alle Kostenangaben brutto, einschließlich der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um geschätzte Angaben handelt, die in Abhängigkeit der individuellen Nutzung und Frequentierung stark schwanken können.

Aufgestellt:

Sassenberg, 19.06.2006

Brinkmann + Deppen
Architekt / Landschaftsarchitekt