

An den  
Reiterverein Osterwick e.V.  
z.Hd. Herrn Achim Pothhoff

Eichenkamp 30

**48720 ROSENDAHL-Osterwick**

Borken, den 19.03.2009

Kunden-Nr.: 26290

Kunde-Tel.: 02547-9330-0


Kunde-Fax: 02547-93 99 001

Bearbeitung: Heiner Wansing

## ANGEBOT - Nr.: 293020

Projekt: **Schotterparkplatz 52×70 m und Abreiteplatz 30×52 m**  
ERDARBEITEN UND EINBAU DER TRAGSCHICHT

Position	Leistung	Menge	Preis	Gesamt
01	Baustelle mit allen für die Leistung notwendigen Maschinen, Geräten, Absperrmaterial u.s.w. einrichten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abräumen	1.00 psch.	645.00	645.00 EUR
02	Oberboden in 10.30 cm Stärke abschieben und seitlich lagern	ca. 4080.00 m <sup>2</sup>	0.63	2 570.40 EUR
03	Mutterboden als Wall aufsetzen und profilieren	ca. 60.00 m	9.50	570.00 EUR
04	Untergrund des Reitplatzes im Auf- und Abtrag von bis zu 30 cm unter Einhaltung der entspr. Aufbauhöhe planieren und mit Walzenzug standfest verdichten	ca. 4080.00 m <sup>2</sup>	0.73	2 978.40 EUR
05	Hartkalksteinschotter HK 0/45 mm frei Baustelle liefern, in 20 cm Stärke (ca. 440 Kg/m <sup>2</sup> ) profilgerecht einbauen und mit Walzenzug standfest verdichten	ca. 1790.00 to	16.20	28 998.00 EUR
06	<i>Alternativposition</i> Recyclingschotter, güteüberwacht und gütegeschützt, Typ: RC 0/45 Ral-RG 501/1 Klasse 1 frei Baustelle liefern, in 20 cm Stärke profilgerecht einbauen und mit Walzenzug standfest verdichten	ca. 1650.00 to	11.90	(19 635.00 EUR)
07	<i>Eventualposition</i> bauseits gelieferten Schotter der Sieblinie 0-45 mm in ca. 20 cm Stärke profilgerecht einbauen und standfest verdichten, Masstoleranz von der Sollhöhe: ± 1 cm	ca. 4080.00 m <sup>2</sup>	1.47	n. E.P.
			Übertrag	35 761.80 EUR



## ANGEBOT - Nr.: 293020

Projekt: **Schotterparkplatz 52x70 m und Abreiteplatz 30x52 m**  
ERDARBEITEN UND EINBAU DER TRAGSCHICHT

Datum: 19.03.2009

Kunden-Nr.: 26290

Seite: 2

Position	Leistung	Menge	Preis	Gesamt
			Übertrag	35 761.80 EUR
08	vorhandenen, seitlich lagernden oder bauseits gelieferten Reitsand profilgerecht mittels Laser- steuerung einbauen	ca. 1560.00 m <sup>2</sup>	0.47	733.20 EUR
				36 495.00 EUR
		Mehrwertsteuer	19.00 %	6 934.05 EUR
		Gesamtsumme		<b>43 429.05 EUR</b>

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Christoph Wansing.  
Mobiltelefon 0178 / 880 98 88, Privat: 02861 / 80 55 75

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt  
und würden uns freuen, von Ihnen zu hören.

Mit freundlichem Gruß  
Gebr. Wansing

  
gez. Heiner Wansing